

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ๔ ชั้น หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๘,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินห้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป : ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ๔ ชั้น อาคารกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร สูง ๑๘.๗๔ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๘,๐๙๐,๗๑๓.- บาท (เงินห้าสิบล้านเก้าพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทถ้วน)		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบปร. ๖		จำนวน ๑ หน้า
๖.๒ บันทึกข้อความรายงานผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		จำนวน ๖ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายสิทธิกร ยี่เส็น	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายชิตีฟ เจ๊ะเมาะ	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายอนุอัมมะ เมาะอะ	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐๗๓-๒๖๔๕๒๒

ที่ ยล ๕๒๙๐๓/๖๑๕

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ๔ ชั้น

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๔๐๙/๒๕๖๗ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ๔ ชั้น อาคารกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร สูง ๑๘.๗๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ ตามวงเงินที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นจำนวนเงิน ๕๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินห้าสิบบแปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ๔ ชั้น มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๙,๐๙๐,๗๑๓.๐๐ บาท (-เงินห้าสิบล้านเก้าพันเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสิบสามบาทถ้วน-) ระยะเวลาในการดำเนินการ ๘๑๐ วัน โดยกำหนดการจ่ายเงินออกเป็น ๑๗ งวด ตามรายละเอียดดังนี้ ดังนี้

รวมค่างานงวดที่ ๑ (๖.๒๙ %) คิดเป็นเงิน ๓,๗๑๙,๕๓๑.๓๒ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบบเอ็ดบาทสามสิบบสองสตางค์)

- เอกสารแจ้งเข้าดำเนินการและขออนุมัติตัวอย่างวัสดุ
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- ชุมนุมประตูลูกเข้าโครงการและที่ล้างล้อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานกันรั้วชั่วคราว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเจาะสำรวจดิน พร้อมหนังสือรับรองการทดสอบสำรวจดินจากหน่วยงานรัฐ
- ปรับพื้นที่ พร้อมวางผังอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงพร้อมทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตอก และตัดหัวเสาเข็ม ค.อ.ร. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฐานรับฐานบ่อบัดน้ำเสีย และดักไขมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบ่อบัดน้ำเสีย และดักไขมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างคาน ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

/ รวมค่างาน.....

รวมค่างานงวดที่ ๒ (๕.๐๖ %) คิดเป็นเงิน ๒,๙๙๒,๘๘๓.๑๖ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทสิบหกสตางค์)

- งานวางท่อระบบสุขาภิบาลใต้พื้นชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบหัวอ๊บน้ำยากำจัดปลวก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างพื้น และเสาชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างคาน ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้าง Post tension ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเสา ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

รวมค่างานงวดที่ ๓ (๔.๔๙ %) คิดเป็นเงิน ๒,๖๕๕,๓๙๓.๗๑ บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

- งานโครงสร้างบันได ชั้นที่ ๑ ชั้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างคานชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้าง Post tension ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเสา ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างบันได ชั้นที่ ๒ ชั้นชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างคาน ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

รวมค่างานงวดที่ ๔ (๕.๔๔ %) คิดเป็นเงิน ๓,๒๑๕,๗๑๕.๑๓ (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทสิบสามสตางค์)

- งานโครงสร้าง Post tension ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเสา ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างบันได ชั้นที่ ๓ ชั้นชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างคานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างพื้นหลังคา และรางน้ำ คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

รวมค่างานงวดที่ ๕ (๖.๙๑ %) คิดเป็นเงิน ๔,๐๘๘,๗๗๔.๖๕ (สี่ล้านแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์)

- งานโครงสร้างหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ก่ออิฐผนัง ชั้นที่ ๑ - ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งเชิงชายคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- มุงหลังคา Metal Sheet ทั้งหมดแล้วเสร็จ

รวมค่างานงวดที่ ๒ (๒.๒๐ %) คิดเป็นเงิน ๓,๖๖๕,๕๗๔.๘๒ (สามล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบลบาทแปดสิบสองสตางค์)

- ติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- รอยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ ๑ - ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งวัสดุประกอบหลังคาอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๑ - ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนผนังภายนอก ชั้นที่ ๑ - ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กรงกระเบื้องผนัง ชั้นที่ ๑ - ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑ - ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งระบบดับเพลิง แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- ปูกระเบื้องพื้นและบังเชิงผนัง ชั้นที่ ๓ - ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

รวมค่างานงวดที่ ๗ (๒.๐๖ %) คิดเป็นเงิน ๓,๕๘๓,๓๒๓.๖๒ (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบสองสตางค์)

- ติดตั้งระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ทาสีผนังภายใน แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ทาสีผนังภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ทาสีฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ตกแต่งภายในผนังห้องประชุม ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- ติดตั้ง ประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบป้องกันฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูกระเบื้องพื้นและบังเชิงผนัง ชั้นที่ ๑ - ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งดวงโคม สวิตช์ เต้ารับ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

รวมค่างานงวดที่ ๘ (๒.๓๓ %) คิดเป็นเงิน ๓,๗๓๗,๘๙๕.๔๕ (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบลบาทสตางค์)

- ติดตั้งผนังโครงคร่าวเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ กรุแผ่น Aluminium Composite แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งผนังระแนงอลูมิเนียม แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- ทาสีจริงผนังและฝ้าเพดานภายใน แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้ง ประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคม สวิตช์ เต้ารับ ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

รวมค่างานงวดที่ ๙ (๖.๗๒ %) คิดเป็นเงิน ๓,๙๗๑,๕๗๘.๑๔ (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบสี่สตางค์)

- ติดตั้ง ประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๑ - ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งภายในผนังห้องนายกเทศมนตรีและห้องปลัด ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- ติดตั้งงานระบบเสียงประกาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งสายเมนไฟฟ้าไปยังตู้ MDB แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งตู้ MDB ตู้ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นผิวขัด ปูล๊อคสำเร็จ พื้นโครงเหล็ก บัวเชิงผนัง แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

รวมค่างานงวดที่ ๑๐ (๖.๐๘ %) คิดเป็นเงิน ๓,๕๙๕,๐๔๒.๖๙ (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่สิบสองบาทหกสิบเก้าสตางค์)

- ตกแต่งห้องประชุมชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งภายในผนังห้องนายกเทศมนตรีและห้องปลัด ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานพื้นผิวขัด ปูล๊อคสำเร็จ พื้นโครงเหล็ก บัวเชิงผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังทางเดินเชื่อม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังเก็บน้ำดีและเครื่องสูบน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

รวมค่างานงวดที่ ๑๑ (๖.๐๕ %) คิดเป็นเงิน ๓,๕๗๗,๖๖๔.๖๘ (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบแปดสตางค์)

- ติดตั้งผนังโครงคร่าวเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ กรุแผ่น Aluminium Composite ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังระแนงอลูมิเนียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งหลังคา กันสาดกระจกนิรภัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งสายเมนไฟฟ้าจากหม้อแปลงไปยังตู้ MDB ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

รวมค่างานงวดที่ ๑๒ (๔.๔๙ %) คิดเป็นเงิน ๒,๖๕๒,๒๔๒.๖๐ (สองล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบสองบาทหกสิบสตางค์)

- ติดตั้งหลังคาที่เทียบรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งหลังคา Aluminium Composite ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งหลังคา กันสาดอลูมิเนียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันไดและทางลาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

รวมค่างานงวดที่ ๑๓ (๕.๓๒ %) คิดเป็นเงิน ๓,๑๔๑,๙๓๗.๑๕ (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์)

- ติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑ์ระบบเสียงตามสาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งผนังห้องน้ำ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

รวมค่างานงวดที่ ๑๔ (๖.๕๖ %) คิดเป็นเงิน ๓,๘๗๓,๖๕๗.๕๓ (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหก ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์)

- ติดตั้งครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุมสภา แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

รวมค่างานงวดที่ ๑๕ (๕.๐๗ %) คิดเป็นเงิน ๒,๙๙๖,๔๑๘.๖๓ (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อย สิบแปดบาทหกสิบสามสตางค์)

- งานก่อสร้างเสาธงชาติไทย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- ติดตั้งครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุมสภา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

รวมค่างานงวดที่ ๑๖ (๖.๓๗ %) คิดเป็นเงิน ๓,๗๖๒,๐๐๗.๕๖ (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันเจ็ด บาทห้าสิบบาทหกสตางค์)

- ติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานป้ายและสัญลักษณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานถนนและลานจอดรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

รวมค่างานงวดที่ ๑๗ (๖.๕๔ %) คิดเป็นเงิน ๓,๘๖๔,๐๕๔.๑๖ (สามล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันห้าสิบบาท สิบหกสตางค์)

- ก่อสร้างงานภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เชื่อมต่อระบบต่างๆ ทั้งหมดพร้อมทดสอบให้แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานทั้งหมดพร้อมรายการประกอบอื่นๆตามแบบรูปรายการและประมาณการให้ ครบถ้วนแล้วเสร็จ
- ตรวจสอบแก้ไขงานบกพร่องให้แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดอาคารและพื้นที่เขตก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
- ส่งแบบก่อสร้างจริง (AS - Built Drawing) และให้รับอนุมัติ แล้วเสร็จ
- ดำเนินงานอื่นๆ ตามสัญญาจ้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายซีตีฟ เจ๊ะเมาะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายมุฮัมมะ เมาะอะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ข้อเสนอ.....

เห็นควรฟ้องคดีอนุวัติ

(ลงชื่อ).....

(นางฉาววราภนา ชำระ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการฯ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อเสนอ.....

เห็นควรฟ้องคดีอนุวัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่งฤดี ตั้งอนุตรกุล)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเสรี เรืองกาญจน์)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสะเตงนอก
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวน 42 แผ่น
กำหนดราคาเมื่อวันที่	26 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร	41,642,893.71	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	11,982,557.20	
3	ส่วนที่ 3		
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	2,095,663.29	
	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ ครอบคลุมมาตรการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง	555,755.33	
	รวมเป็นเงินรายการที่ 1-3 ทั้งสิ้น	56,276,869.52	
4	ส่วนที่ 4 ค่าแรงจูงใจตามมติคณะรัฐมนตรี 5%	2,813,843.48	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	59,090,713.00	
ตัวอักษร	ห้าสิบล้านเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสิบสามบาทถ้วน		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	59,090,713.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 409/2567 ลงวันที่ 5 กันยายน 2567 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาก่อสร้าง ให้ยึดถือราคาประมาณการนี้เป็นราคากลาง ตามรายการของผู้ประมาณการแนบท้ายมานี้ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 810 วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสลิกร ยี่เส็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชิตีฟ เจ๊ะเมาะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมุฮัมมะ เมาะอะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

