แบบ บก.๐๑

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาเก็ง หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** : กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** : ๕,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินห้าล้านหกแสนบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน**

**โดยสังเขป** : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาเก็ง หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร ขนาดท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕,๖๔๕,๐๗๘.๗๖ บาท (เงินห้าล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๓ หน้า

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ๗.๑ นายฮัฟฟาน ลือแมะ | ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางสาวรุสนี โซ๊ะสะอิ | ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายมูฮัมมะ เมาะอะ | ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาเก็ง หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก/เทศบาลเมืองสะเตงนอก

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | |
| 1 | 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม | ตร.ม. | 2,650.000 | 17.50 | 46,375.00 | 1.3848 | 24.23 | 64,220.10 |
| 2 | 1.2 งานตัดดิน | ลบ.ม. | 797.000 | 52.13 | 41,547.61 | 1.3848 | 72.18 | 57,535.13 |
| | 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | |
| 3 | 2.1 งานพื้นทางหินคลุก | ลบ.ม. | 424.000 | 784.65 | 332,691.60 | 1.3848 | 1,086.58 | 460,711.32 |
| | 3. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต | | | | | | | |
| 4 | 3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 106.000 | 627.64 | 66,529.84 | 1.3848 | 869.15 | 92,130.52 |
| 5 | 3.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม(ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 2,120.000 | 477.82 | 1,012,978.40 | 1.3848 | 661.68 | 1,402,772.48 |
| 6 | 3.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | เมตร | 20.000 | 355.17 | 7,103.40 | 1.3848 | 491.83 | 9,836.78 |
| 7 | 3.4 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | เมตร | 188.000 | 274.62 | 51,628.56 | 1.3848 | 380.29 | 71,495.22 |
| | 4. งานป้ายจราจร | | | | | | | |
| 8 | 4.1 งานป้ายจราจรแบบ บ 1 | ชุด | 2.000 | 4,680.00 | 9,360.00 | 1.3848 | 6,480.86 | 12,961.72 |

มูฮัมมะ เมาะอะ

20 พฤษภาคม 2569 13:47:50

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาเก็ง หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก/เทศบาลเมืองสะเตงนอก

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4.2 งานป้ายจราจร บ 31/1, บ 33/1 | ชุด | 2.000 | 3,250.00 | 6,500.00 | 1.3848 | 4,500.60 | 9,001.20 |
| 10 | 4.3 งานป้ายจราจรแบบ น 1 | ชุด | 2.000 | 4,570.00 | 9,140.00 | 1.3848 | 6,328.53 | 12,657.07 |
| | 5. งานระบบระบายน้ำ | | | | | | | |
| 11 | 5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม. | ม. | 1,018.000 | 1,068.40 | 1,087,631.20 | 1.3848 | 1,479.52 | 1,506,151.68 |
| 12 | 5.2 บ่อพักน้ำชนิดท่อกลม คสล. Dia.0.60 m.(2 ด้าน) | EACH | 50.000 | 16,959.44 | 847,972.00 | 1.3848 | 23,485.43 | 1,174,271.62 |
| 13 | 5.3 บ่อพักน้ำชนิดท่อกลม คสล. Dia.0.60 m.(3 ด้าน) | EACH | 20.000 | 18,144.16 | 362,883.20 | 1.3848 | 25,126.03 | 502,520.65 |
| | | | | | | | **รวมราคากลาง** | 5,376,265.49 |
| | | | | | บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) | | | 5,645,078.76 |

**หมายเหตุ** ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

มูฮัมมะ เมาะอะ

20 พฤษภาคม 2569 13:47:50

ประกาศสภาตำบลบ้านเหล่าเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่สภาตำบลบ้านเหล่าได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ สภาตำบลบ้านเหล่าได้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ ๑ ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ ๑ ที่ยังมิได้ประกาศรายชื่อ จำนวน ๑๐ คน

ดังนั้น สภาตำบลบ้านเหล่าจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ ๑ ที่ยังมิได้ประกาศรายชื่อ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายชัยวัฒน์ ภูมิพันธุ์)
ประธานสภาตำบลบ้านเหล่า

(นางสาวสุดารัตน์ ศรีสุข)
เลขานุการสภาตำบลบ้านเหล่า

(นายสมชาย ใจดี)
สมาชิกสภาตำบลบ้านเหล่า

(นางสาวรัตนา มั่นคง)
สมาชิกสภาตำบลบ้านเหล่า

(นายวิชัย ทองดี)
สมาชิกสภาตำบลบ้านเหล่า

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙