แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแตบือแร - กูโบร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** : กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** : ๖๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินหกแสนบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแตบือแร - กูโบร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๒๘,๐๖๑.๘๖ บาท (เงินหกแสนสองหมื่นแปดพันหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ หน้า

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นางสาวรุ่งฤดี ตั้งอนุตรกุล	ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสสิกร ยีเส็น	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายซีดีฟ เจ๊ะเมาะ	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแตบือแร - กูโบร์ หมู่ที่ 2
ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก **แบบเลขที่**

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดินและงานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	750.00	1.89	1,417.50	1.3821	2.61	1,957.50
	1.2 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	296.70	50.19	14,891.37	1.3821	69.36	20,579.11
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (บดทับ)	ลบ.ม.	120.00	217.48	26,097.60	1.3821	300.57	36,068.40
	2.2 งานพื้นทางหินคลุก (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	90.00	864.78	77,830.20	1.3821	1,195.21	107,568.90
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต + ใต้ท่อกลม คสล.	ลบ.ม.	-	577.35	-	1.3821	797.95	-
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต(หนา 0.15 ม.)	ตร.ม.	600.00	475.19	285,114.00	1.3821	656.76	394,056.00
	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	4.00	258.51	1,034.04	1.3821	357.28	1,429.12
	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	52.00	164.34	8,545.68	1.3821	227.13	11,810.76
4	งานโครงสร้าง							
	4.1 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	6.00	2,976.68	17,860.08	1.3821	4,114.06	24,684.36
					432,790.47		TOTAL	598,154.15

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)	=	598,154.15
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	=	-
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง	=	1.3821
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
แรงจูงใจตามมติ คณะรัฐมนตรี 5%		29,907.71
ผลรวมค่าก่อสร้าง		628,061.86

คิดเป็นเงิน(เงินหกแสนสองหมื่นแปดพันหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)

ขนาดหรือเนื้อที่ 600.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา 1,046.76 บาท/ตร.ม.

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 314/2569 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2569 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ให้ยึดถือราคาประมาณการนี้เป็นราคากลาง ตามรายการของผู้ประมาณการแนบท้ายมานี้ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวรุ่งฤดี ตั้งอนุตรกุล)
รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสสิกร ยีเส็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายซีดีฟ เจ๊ะเมาะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน