แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเปาะยานี หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** : กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** : ๑,๒๖๙,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเปาะยานี หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑,๒๗๐,๒๓๘.๕๕ บาท (เงินหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบห้าสตางค์)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๔ หน้า

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายสสิกร ยีเส็น	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวรุสนี โซ๊ะสะอิ	ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายมูหัมมัดซานูซี มาเจ๊ะมะ	ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเปาะยานี หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก/เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1	1.1 งานขุดรื้อชั้นรองพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,550.000	11.97	18,553.50	1.3821	16.54	25,642.79
2	1.2 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	321.000	66.78	21,436.38	1.3821	92.29	29,627.22
3	1.3 งานดินถม (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	87.000	149.39	12,996.93	1.3821	206.47	17,963.05
4	1.4 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	248.000	193.08	47,883.84	1.3821	266.85	66,180.25
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
5	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	62.000	656.50	40,703.00	1.3821	907.34	56,255.61
6	2.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,240.000	473.73	587,425.20	1.3821	654.74	811,880.36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเปาะยานิ หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก/เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	2.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	12.000	328.05	3,936.60	1.3821	453.39	5,440.77
8	2.4 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	108.000	249.40	26,935.20	1.3821	344.69	37,227.13
	3. งานจราจร							
9	3.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	93.000	290.00	26,970.00	1.3821	400.80	37,275.23
10	3.2 ป้ายจราจร บ 31/1, บ 33/1	ชุด	1.000	3,250.00	3,250.00	1.3821	4,491.82	4,491.82
11	3.3 ป้ายจราจรแบบ น 1	ชุด	1.000	4,570.00	4,570.00	1.3821	6,316.19	6,316.19
12	3.4 ป้ายซอย	ชุด	1.000	4,600.00	4,600.00	1.3821	6,357.66	6,357.66
	4. งานระบบระบายน้ำ							
13	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	18.000	3,124.98	56,249.64	1.3821	4,319.03	77,742.62
14	4.2 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia 1.00 ม.	บาท/แห่ง	1.000	19,788.95	19,788.95	1.3821	27,350.30	27,350.30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเปาะยานิ หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก/เทศบาลเมืองสะเตงนอก

รวมราคากลาง	1,209,751.00
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,270,238.55

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ิกร ยีเส็น

15 กรกฎาคม 2569 22:11:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเปาะยานิ หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก/เทศบาลเมืองสะเตงนอก

(สสิกร ยีเส็น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มูหัมมัดซานูซี่ มาเจ๊ะมะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(รุสนี โซ๊ะสะอิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สกร ยีเส็น

15 กรกฎาคม 2569