แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** :ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน ซอยตือเบาะ ๘ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** : กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** : ๒,๒๘๓,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตือเบาะ ๘ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒,๒๘๕,๕๒๗.๙๗ บาท (เงินสองล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๔ หน้า

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายสสิกร ยีเส็น	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายฮัฟฟาน ลือแมะ	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓ นายมูฮัมมะ เมาะอะ	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน ซอยตือเบาะ ๘ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก/เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	781.000	19.16	14,963.96	1.3821	26.48	20,681.68
2	1.2 งานตัดดิน	ลบ.ม.	332.730	76.35	25,403.93	1.3821	105.52	35,110.77
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3	2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	142.000	255.65	36,302.30	1.3821	353.33	50,173.40
	3. งานผิวทาง							
4	3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	71.000	602.90	42,805.90	1.3821	833.26	59,162.03
5	3.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	710.000	495.64	351,904.40	1.3821	685.02	486,367.07
6	3.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	5.000	213.55	1,067.75	1.3821	295.14	1,475.73
7	3.4 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	65.000	164.05	10,663.25	1.3821	226.73	14,737.67

ธงการ ยีเส็น

24 กันยายน 2569 21:34:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน ซอยตือเบาะ ๘ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก/เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3.5 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) 4. งานระบบระบายน้ำ	เมตร	142.000	76.32	10,837.44	1.3821	105.48	14,978.42
9	4.1 รางระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชน+ฝาปิด แบบ ข - 50	เมตร	264.000	3,245.49	856,809.36	1.3821	4,485.59	1,184,196.21
10	4.2 บ่อพักแบบรางน้ำเข้าด้านเดียวไม่มีท่อ คสล.	แห่ง	2.000	8,351.08	16,702.16	1.3821	11,542.02	23,084.05
11	4.3 บ่อพักแบบรางน้ำเข้าสองด้านไม่มีท่อ คสล.	แห่ง	18.000	7,994.61	143,902.98	1.3821	11,049.35	198,888.30
12	5. งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(3 เส้น)	ตร.ม.	42.600	290.00	12,354.00	1.3821	400.80	17,074.46
13	6. งานคืนสภาพ	ตร.ม.	128.000	400.00	51,200.00	1.3821	552.84	70,763.52
							รวมราคากลาง	2,176,693.31
							บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	2,285,527.97

ณการ ยีเส็น

24 กันยายน 2569 21:34:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน ซอยตือเบาะ ๘ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก/เทศบาลเมืองสะเตงนอก

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

สสกร ยีเส็น

24 กันยายน 2569 21:34:22

ประกาศสภาตำบลเขาพระงาม
เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระงาม

ประกาศสภาตำบลเขาพระงาม
(สุชาติ ศรีสุข)
ประธานสภาตำบลเขาพระงาม

ประกาศสภาตำบลเขาพระงาม
(สุชาติ ศรีสุข)
ประธานสภาตำบลเขาพระงาม

ประกาศสภาตำบลเขาพระงาม
(สุชาติ ศรีสุข)
ประธานสภาตำบลเขาพระงาม

ประกาศสภาตำบลเขาพระงาม
(สุชาติ ศรีสุข)
ประธานสภาตำบลเขาพระงาม

สุชาติ ศรีสุข
24 กันยายน 2569