

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมดาว (ตื้อเบา๑๕) หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. ๑๑ - ๑๘๐ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗,๑๖๑,๐๐๐.- บาท (เงินเจ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมดาว (ตื้อเบา๑๕) หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. ๑๑ - ๑๘๐ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กยาว ๕๘๕.๐๐ เมตร ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗,๑๗๔,๕๔๘.๖๒.- บาท (เงินเจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทหกสิบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๘ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอัฟฟาน ลือมะ	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายมุหัมมัดซานุซี มาเจ๊ะมะ	ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายมุมุอัมมะ เมาอะอะ	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรวมดาว (เดือนมา ๑๕) หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. ๑๑ - ๑๘๐ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลเมืองสงขลวงอก/เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 1.2 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ตร.ม. ลบ.ม.	1,465,000 477,700	16.07 63.30	23,542.55 30,238.41	1.3848 1.3848	22.25 87.65	32,601.72 41,874.15
3	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานพื้นทาง 2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	219,750	856.44	188,202.69	1.3848	1,185.99	260,623.08
4	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	146,500	612.03	89,662.39	1.3848	847.53	124,164.47

มูฮัมหมะ มะอะอะ

26 กุมภาพันธ์ 2569 14:01:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรวมตาว (คือบ.ป. ๑๕) หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. ๑๑ - ๑๘๐ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลเมืองสงขลานครินทร์/เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.1.2 ผิวทางบอร์ตแลนดซีเมนต์คอนกรีตหนา.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(เขตแครงเหล็ก)	ตร.ม.	1,465.000	486.69	713,000.85	1.3848	673.96	987,363.57
6	3.1.3 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	10.000	209.96	2,099.60	1.3848	290.75	2,907.52
7	3.1.4 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	145.000	161.54	23,423.30	1.3848	223.70	32,436.58
8	3.1.5 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	293.000	73.24	21,459.32	1.3848	101.42	29,716.86
9	4. งานจราจร 4.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(3 เส้น)	ตร.ม.	88.000	290.00	25,520.00	1.3848	401.59	35,340.09
10	4.2 ป้ายจราจรแบบ บ 1	ชุด	1.000	4,680.00	4,680.00	1.3848	6,480.86	6,480.86
11	4.3 ป้ายจราจร บ 31/1, บ 33/1	ชุด	1.000	3,250.00	3,250.00	1.3848	4,500.60	4,500.60
12	4.4 ป้ายจราจรแบบ น 1	ชุด	1.000	4,570.00	4,570.00	1.3848	6,328.53	6,328.53
	5. งานระบบระบายน้ำ							

นุ้ยมะ มะอะอะ

26 กุมภาพันธ์ 2569 14:01:08

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรวมค่า (คือบว ๑๕) หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. ๑๑ - ๑๘๐ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลเมืองสะเตงนอก/เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	5.1 งานทอกมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	20.000	2,268.97	45,379.40	1.3848	3,142.06	62,841.39
14	5.2 รางระบายน้ำ คลายานชุมชน	เมตร	544.000	5,752.71	3,129,474.24	1.3848	7,966.35	4,333,695.92
15	5.3 ฝาดระแนงเหล็ก	ชุด	54.000	1,859.64	100,420.56	1.3848	2,575.22	139,062.39
16	5.4 บ่อพักแบบรางน้ำเขาสองด้านไม่มีท่อ คลล.	แห่ง	36.000	8,901.35	320,448.60	1.3848	12,326.58	443,757.22
17	5.5 บ่อพักรางน้ำ 2 ด้าน+ท่อ คลล. 0.60 ม.สองด้าน	แห่ง	8.000	9,230.62	73,844.96	1.3848	12,782.56	102,260.50
18	6. งานคืนสภาพทางเข่าบ้าน	ตร.ม.	500.000	270.00	135,000.00	1.3848	373.89	186,948.00
					<b>รวมราคากลาง</b>		<b>รวมราคากลาง</b>	<b>6,832,903.45</b>
					บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)			7,174,548.62

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการขอยกเลิกผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรวมดาว (ตีوبا ๑๕) หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. ๑๑ - ๑๘๐ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลเมืองสะเตงนอก/เทศบาลเมืองสะเตงนอก

( อีฟฟาน ลือเมะ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( มุหัมมัดซ่านูซี มาเจมะ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( มุฮัมมะ เมาะอะ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

มุฮัมมะ เมาะอะ

26 กุมภาพันธ์ 2569

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรวมดาว (คือเบ ๑๕) หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. ๑๑ - ๑๘๐ โดยวิธีคัดเลือก

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรวมดาว (คือเบ ๑๕) หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. ๑๑ - ๑๘๐ โดยวิธีคัดเลือก /  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก - ขอยรวมดาว (คือเบ ๑๕) หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. ๑๑ - ๑๘๐

สาย ขอยรวมดาว (คือเบ ๑๕) หมู่ที่ ๑๐

ตอน -	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโฆลา	บาท/ลิตร
อยู่ในท้องที่จังหวัด ยะลา	7.00%	เงินลงทุนจ่าย	30.39	0.00%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ดินลูกรัง	บาท/ลบ.ม.	30.00	3.00	11.81	0.00	0.00	41.81	๖.ค. 2568	บันทึกสืบ
2	ทรายถม	บาท/ลบ.ม.	300.00	24.00	85.56	0.00	0.00	385.56	๖.ค. 2568	บันทึกสืบ
3	ทรายหยาบ	บาท/ลบ.ม.	350.00	24.00	61.11	0.00	0.00	411.11	๖.ค. 2568	บันทึกสืบ
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	บาท	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	ก.พ. 2569	บันทึกสืบ
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	บาท/ลบ.ม.	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	๖.ค. 2568	บันทึกสืบ
6	คอนกรีตทาบ	บาท/ลบ.ม.	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	๖.ค. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรวมดาว (ตอเบา ๑๕) หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. ๑๑ - ๑๘๐ โดยวิธีคัดเลือก

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรวมดาว (ตอเบา ๑๕) หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. ๑๑ - ๑๘๐ โดยวิธีคัดเลือก /  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรวมดาว (ตอเบา ๑๕) หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. ๑๑ - ๑๘๐

สาย	ขอยรวมดาว (ตอเบา ๑๕) หมู่ที่ ๑๐											
ตอน	-											
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ยะลา	เขตมณฑล	ฝนชุก 1	ราคามัมนโยธา	30.39	บาท/ลิตร						
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินลงทุนจ่าย			0.00%						
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%						

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
7	(12-2568)เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระSD.40(มอก.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	ม.ค. 2569	
8	(12-2568)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	ตัน	22,024.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,024.77	ม.ค. 2569	
9	(12-2568)ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กตอก.1.25ม	กก.	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	ม.ค. 2569	
10	(12-2568)ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่	ตร.ม.	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	ธ.ค. 2568	

ผู้พิมพ์ เมษายน

26 กุมภาพันธ์ 2569 14:17:15

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรวมดาว (คือเบา ๑๕) หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. ๑๑ - ๑๘๐ โดยวิธีคัดเลือก

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรวมดาว (คือเบา ๑๕) หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. ๑๑ - ๑๘๐ โดยวิธีคัดเลือก /  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก - ขอยรวมดาว (คือเบา ๑๕) หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. ๑๑ - ๑๘๐

สาย	ขอยรวมดาว (คือเบา ๑๕) หมู่ที่ ๑๐
ตอน	-
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ยะลา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MILR)	7.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%
เขตฝนตก	ฝนชุก 1
ราคาประเมินโหลต	30.39 บาท/ลิตร
เงินคงเหลือ	0.00%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
10	จัดริ้วเหล็กคก.6.0มม.ขนาดตาราง0.30x0.30ม.ตราที่เอ็ม	ตร.ม.	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	จ.ค. 2568	บันทึกสืบ
11	(12- 2568)ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากสี่เหลี่ยมขึ้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.60ม. ยาว1เมตร	ทอน	630.00	30.00	76.08	0.00	0.00	706.08	จ.ค. 2568	บันทึกสืบ
12	JointFiller	บาท	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	จ.ค. 2568	บันทึกสืบ
13	JointSealer	บาท	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	จ.ค. 2568	บันทึกสืบ
14	METALCAP+ทาสี+จาระบี	บาท	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	จ.ค. 2568	บันทึกสืบ

ผู้พิมพ์ เมาอะ

26 กุมภาพันธ์ 2569 14:17:15

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรวมดาว (คือเบา ๑๕) หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. ๑๑ - ๑๕๐ โดยวิธีคัดเลือก

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรวมดาว (คือเบา ๑๕) หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. ๑๑ - ๑๕๐ โดยวิธีคัดเลือก /  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรวมดาว (คือเบา ๑๕) หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. ๑๑ - ๑๕๐

สาย	ขอยรวมดาว (คือเบา ๑๕) หมู่ที่ ๑๐
ตอน	-
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ยล.ถ. ยล.ถ. ๑๑ - ๑๕๐
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ควม	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	รวม	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	ล่าสุด	
15	(12-2568)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.ฯ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร	ตัน	23,830.38	0.00	0.00	0.00	0.00	23,830.38	ร.ค. 2568	แหล่งที่มา
16	(12-2568)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.ฯ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตร	ตัน	23,879.44	0.00	0.00	0.00	0.00	23,879.44	ร.ค. 2568	
17	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์325กก./ตร.ชม.และรูปทรงกระบอก280กก./ตร.ชม.	บาท	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	ก.พ. 2569	บันทึกสืบ
18	(01-2569)หินคลุกหินคลุกกรวดรวม	ลบ.ม.	420.00	15.00	71.29	0.00	0.00	491.29	ม.ค. 2569	
รวม										
เงินประกันผลงานหัก								7.00%		