

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ต่อเติมเชื่อมอาคาร พร้อมปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม้งรักส์ หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๘๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินแปดแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ต่อเติมเชื่อมอาคาร พร้อมปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม้งรักส์ หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๘๐๔,๘๘๙.๕๘ บาท (เงินแปดแสนสี่พันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

จำนวน ๕ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสิทธิกร ยี่เส็น	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอัฟฟาน ลือแม่ะ	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓ นางสาวรุสนี ไช้ะสะอิ	ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเชื่อมอาคาร พร้อมปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมรัภัส
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
 เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	585,787.49	1.3086	766,561.51	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม	311,515.49			
	งานสถาปัตยกรรม	274,272.00			
	แรงจูงใจการทำงานตามมติ ครม.			38,328.08	
	เงื่อนไข การใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			804,889.58	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			804,889.58	
	แปดแสนสี่พันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 150 ตร.ม. เฉลี่ยราคา 5365.93 บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 804/2569 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ให้ยึดถือราคาประมาณการนี้เป็นราคากลาง ตามรายการของผู้ประมาณการแนบท้ายมานี้ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 150 วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสสิกร ยี่เส้น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอัฟฟาน ลือณะ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวรุสนี ไช้สะอิ)

สถาปนิกชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/ ต่อเชื้ออาคาร พร้อมปรับเบียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมรภส

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.1	โครงสร้างหลังคา								
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	28.00	ท่อน	505.27	14,147.56	-	-	14,147.56	
	- เหล็ก C 125x50x20x3.2 มม.	28.00	ท่อน	1,058.88	29,648.64	-	-	29,648.64	
	- เหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม.	22.00	ท่อน	907.50	19,965.00	-	-	19,965.00	
	- เหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม.	17.00	ท่อน	1,870.00	31,790.00	-	-	31,790.00	
	ประกอบโครงสร้างเหล็ก	1,407.00	กก		-	12.00	16,884.00	16,884.00	
	ประกอบโครงสร้างเหล็ก (โครงถัก)	1,363.00	กก		-	14.00	19,082.00	19,082.00	
	ทาสีกันสนิม	194.37	ตร.ม.	61.00	11,856.57	35.00	6,802.95	18,659.52	
	รวมงานโครงสร้างหลังคา							150,176.72	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							311,515.49	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/ ต่อเชื่อมอาคาร พร้อมปูกระเบื้องผนังพัฒนาตึกถักมณีรัฐ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1	งานวัสดุหุ้มหลังคา	204.00	ตร.ม.	420.00	85,680.00	72.00	14,688.00	100,368.00	
	หลังคาเมทัลชีท	24.00	เมตร	420.00	10,080.00	51.00	1,224.00	11,304.00	
	ครอบข้าง	24.00	ม.	600.00	14,400.00	30.00	720.00	15,120.00	
	รางน้ำสเตนเลส	40.00	ม.	145.00	5,800.00	94.00	3,760.00	9,560.00	
	เชิงชาย ล้ำรูป							136,352.00	
	รวมงานวัสดุหุ้มหลังคา								
1.2.2	รายการพื้น	150.00	ตร.ม.	465.00	69,750.00	161.00	24,150.00	93,900.00	
	พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 15" x 16"							93,900.00	
	รวมรายการวัสดุพื้น								
1.2.3	รายการผนัง								
	งานผนังก่ออิฐบล็อก	30.00	ตร.ม.	180.00	5,400.00	76.00	2,280.00	7,680.00	
	เสาเอ็นและคานทับหลัง	50.00	เมตร	127.00	6,350.00	51.00	2,550.00	8,900.00	
	งานฉาบผนัง และรับเข็ม	60.00	ตร.ม.	139.00	8,340.00	96.00	5,760.00	14,100.00	
	งานพาสเทลลวดลายหินทรายนอก	60.00	ตร.ม.	46.00	2,760.00	35.00	2,100.00	4,860.00	
	รวมรายการผนัง							35,540.00	
1.2.4	งานประณีต								
	ประตูเลื่อนพร้อมรางและอุปกรณ์	2.00	ชุด	3,240.00	6,480.00	1,000.00	2,000.00	8,480.00	
	รวมรายการประณีต							8,480.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							274,272.00	